SCHNITT A1

DACHAUFBAU
7. Extensives Gründach, d=10cm
6. Kunststoffdachbahn PYE selbstklebend
Supersna Flagon Premio 150
5. EPS 035 DAA dh 1M, d=100mm
2%-5% Gefälledämmung, > 150kPa
4. PIRPUR 023 DAA dh d=100mm
Gefälledämmung, > 150kPa
Grundämmung, > 150kPa
3. Dampfsperre: sd > 1500m /
Supersna Vapro
2. Voranstrich / Elastecoat 600
1. Stahlbetondecke C25/30 - d=30cm
TERRASSENAUFBAU
4. Terrassenplatten d=20mm auf Stelzen
3. Kunststoffdachbahn PYE selbstklebend
Supersna Flagon Premio 150
2. PIRPUR 023 DAA dh d=100mm
2%-4% Gefälledämmung, > 200kPa
1. PIRPUR 023 DAA dh d=100mm
Gefälledämmung, > 200kPa
3.OG
2.OG
1.OG
EG
KG
Tiefgarage
OK Gelände ±0,00
+12,18 4 Dach
+9,30 3 3.OG
+6,20 2 2.OG
+3,10 1 OG
±0,00 0 EG
-3,48 -1 UG
-5,00 -2 Gründung
Creaco BT Quellband Gefälle 5% Richtung
UZ 50/80-Stahlseiler C30/37
Deckendämmung: WLG 035
Tretstufe AL 8/450 - d=12,5cm
Kimsteubeger Breite 250mm
Elastomer mit Zentriergeiger
Tiefgaragenrampe nach Norm gestaltet
Tiefgaragenrampe nach Norm gestaltet
Tiefgaragenrampe nach Norm gestaltet